

Notat**Projekt for omlægning af veje - Christiansvej og Eriksvej**17. januar 2025
24/27343

Dette materiale viser projekttegningerne som godkendt af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget på udvalgets møde d. 9. januar 2025 som grundlag for nabohøring.

Projektet er fremlagt i nabohøring i 6 uger fra 17. januar 2025 til 1. marts 2025.

Bemærkninger til projektet skal sendes til:

Center for Miljø og Teknik
Rådhusparken 4
2600 Glostrup
plan@glostrup.dk

eller pr. email til plan@glostrup.dk, inden **1. marts 2025**.

Vejomlægningen muliggør en sanering af det samlede trafiksystem omkring Glostrup Fritidscenter. Eriksvej nedlægges på den sydlige halvdel (ud for daginstitutionen Regnbuen) og trafikken føres fra Eriksvej til Christiansvej og via en ny vejforbindelse ned til Sydvestvej. Ved indkørslen til daginstitutionen indrettes en hævet flade i svinget mellem Eriksvej og tværvejen (Christiansvej). Gennemkørselshastigheden på Eriksvej kan derved sikres reduceret i forhold til det nuværende gennemsnit på 30 kmt.

Vejomlægningen gennemføres som del af en samlet byudvikling i området. Der vil som resultat af byudviklingen komme mere lokal trafik i området – dette primært knyttet til nye boliger og områdets nye daginstitution. Derimod forventes gennemkørende trafik reduceret væsentligt ligesom trafikken til Glostrup Fritidscenter forventes at køre direkte fra Sydvestvej til det planlagte p-hus i området og vil derfor ikke belaste områdets interne vejssystem i samme grad som nu. Udkørsel fra p-huset forventes til Sydvestvej og via Christiansvej til Hovedvejen for de brugere, der skal mod øst til den centrale del af Glostrup.

De to skarpe sving som introduceres for trafik mellem Eriksvej og Christiansvej forventes at ville reducere den gennemkørende trafik væsentligt. Dette i særdeles i sammenhæng med den planlagte ensretning af Sydvestvej ud for Aktivitetscenteret/Motorola. Det vil da ikke længere være en fordel at køre gennem Eriksvej/Christiansvej når der er kø på Hovedvejen.

Projektets hovedelementer er derudover følgende:

- Etablering af en mindre servicevej til forsyning af daginstitutionen Regnbuen
- Fastholdelse af trafikal gennemkørselsmulighed på hele Christiansvej dog med en overkørsel ved tværvejen for at bremse hastigheden og sikre lavere fart ud for indgangen til Glostrup Fritidscenter
- Engtoftevej åbnes for trafik fra Søndre Ringvej til Christiansvej (ensrettet),
- Vejsystemet forberedes for et fremtidigt p-hus placeret i Engtoftevejssløjfen og der indrettes midlertidig terrænparkering i vejsløjfen,
- Vejsystemet indrettes med vejsideparkering, der blandt andet kan anvendes som afsætningspladser til daginstitutionen, men som ellers vil være del af det samlede parkeringsudbud i området,

Tegningerne på de følgende sider viser detaljerede udsnit af projektet:

- 1: Oversigtstegning
- 2: Eriksvej
- 3: Tværvejen
- 4: Christiansvejs forlængelse
- 5: Engtoftevej
- 6: Servicevej/sti til daginstitutionen Regnbuen

RH











