

# Tjekliste i forhold til VE-aftale

## Friluftsliv

VE-anlægget skal **øge mulighederne for at komme ud i naturen** og skabe gode forbindelser for gående, cyklende evt. ridende.

Området skal indeholde faciliteter ved **stier og grønne områder** til gavn for naboer og lokalområder

Der skal laves en screening af nærområderne i forhold til **eksisterende stiforbindelser**, der kan bindes sammen i projektet, og stiforbindelser fastlægges i dialog med lokalområdet

Der etableres **pausepladser, bænke, enkle motionsredskaber** eller andre faciliteter i områderne langs stierne

Der bør opstilles **informationsskilte** som forklarer om anlægget og dets drift og vedligeholdelse, samt hvilke tiltag der er medtaget for at bidrage positivt til biodiversitet og nærområdet. Bestemmelser om placering og omfang af skiltning fastlægges i lokalplanen.

## Natur

Der skal minimum afsættes **25%** af projektarealet i solcelleparker til **rekreative formål**, natur osv.

Sikre et tæt og **alsidigt beplantningsbælte** om solcelleområder med arter **svarende til de lokale forhold** (kan fraviges hvor det konkret vurderes, at det af hensyn til naboer, landskab eller natur foretrækkes at undgå beplantning visse steder.

Området **udenfor projektet** skal screenes i forhold til **naturtyper, biotoper, og lignende, der er relevant at indføre i projektområdet**, og som derved kan fundere **som trædesten** for dyr og planter.

På området skal der være **brede passager for vildt**, hvor områdets karakter og naturforhold tilskrives det.

**Hegning** bør være så let som muligt for at sikre vildtet fri passage. Det skal undersøges om hegning helt kan undgås. Hvis hegning er nødvendig, skal der stilles krav til maskestørrelse og til, at hegningen delvist løftes, så vildt kan få fri passage og smådyr kan komme igennem

Så vidt muligt skal **eksisterende beplantning bevares**, og intet organisk materiale fjernes

Potentielle og **eksisterende levesteder for fredede arter** – f.eks. gamle træer, læhegn, stendynger og vandhuller – skal undersøges, **indtænkes** og eventuelle afværgeforanstaltninger implementeres i eller i nærheden af projektområdet inden anlægget etableres

Generelt for hele projektområder gælder, - at arealerne **afgræsses**. Kan dette ikke lade sig gøre, må slåning eller høstet maksimalt foretages 2 gange om året, tidligt forår og / eller sent efterår, og - at der skal være afstand til eksisterende natur og beskyttede diger for at undgå skyggepåvirkninger.

## Miljø

Disse punkter skal redegøres for i miljøvurdering

**Forhold ved naboer** – støj, skyggekast (for vindmøller), påvirkning af boliger og udendørs opholdsarealer

## Natur, fauna og beskyttede arter

Landskab, kulturhistorie og **visuel oplevelse** af anlægget

## Rekreative forhold

## Klima, luft, grundvand, geologi og ressourcer

### Vand

Etablering af VE-anlæg, hvor det er relevant, skal bruges proaktivt til at **beskytte grundvandet**.

Solcellepanelerne skal være **uden skadelige miljøfremmede stoffer** (herunder PFASstoffer), der kan udgøre en risiko for grundvandet.

**Antirefleksbehandlingen** af solcellepanelerne skal bestå af en silicium/kvarts coating.

**Knuste solcellemoduler** skal fjernes hurtigst muligt.

**Vand til brug** ved f.eks. rengøring eller brandslukning skal være rent

**Vedligeholdelse** af græsarealerne mellem solcellepanelerne skal være fri for gødskning og pesticider.

**Transformerstationerne** må ikke være placeret i vandværkernes **boringsnære beskyttelsesområder** (BNBO), og skal være indrettet således, at eventuelt spild af stoffer opsamles.

Når driften af **anlægget ophører**, skal anlægget med tilhørende installationer, arbejdsarealer og veje fjernes inden ét år efter driften er ophørt.