

Logistic Contractor Danmark A/S
Box 912
501 10 Borås
Sverige

§ 25-tilladelse – Solrød Erhvervskile – Logistic Contractor

Den 15. oktober 2025

Solrød Kommune, Center for By og Bæredygtighed, meddeler hermed tilladelse til etablering af et nyt projekt i Solrød Erhvervskile, "Projekt Mars", beliggende Åsager 3 og Traneholmvej 4, som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten for projektet.

Sagsnr.
09.40.15-P20-1-24

Tilladelsen meddeles efter miljøvurderingslovens¹ § 25 på grundlag af ansøgers ansøgning, den offentliggjorte miljøkonsekvensrapport, resultaterne af indkomne høringssvar og Solrød Kommunes selvstændige vurdering.

Tilladelsen meddeles under forudsætning af, at projektet ikke afviger fra det, som er beskrevet i ansøgers ansøgning til projektet, projektbeskrivelsen i miljøkonsekvensrapporten, og de miljømæssige forudsætninger, som Solrød Kommune har lagt til grund for nærværende tilladelse og de sektortilladelser, som efterfølgende vil skulle meddeles med henblik på etablering af projektet. Vejprojektet skal etableres inden for de fysiske og miljømæssige rammer og forudsætninger, som fremgår af miljøkonsekvensrapporten og inden for arealudlægget angivet i lokalplan 701.2. for området Solrød Erhvervskile, som muliggør etableringen af lager- og logistikfaciliteter.

Tilladelsen meddeles på vilkår, der tager udgangspunkt i de miljøpåvirkninger, som miljøkonsekvensrapporten afdækker, herunder de afværgeforanstaltninger, der er indarbejdet under de enkelte miljøtemaer samt oplistet samlet i rapportens ikketekniske resume.

Vurdering og begrundet konklusion

Tilladelsen vedrører etableringen af et nyt transport- og logistikcenter beliggende i en kile imellem København-Ringstedbanen og Køge Bugt Motorvejen.

Det retlige grundlag for tilladelsen fremgår af Fingerplan 2019, Solrød Kommunes Kommuneplan 2025, Lokalplan nr. 702.1 Solrød Erhvervskile, Vandforsyningsplan for

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), med senere ændringer.



Solrød Kommune 2016-2026, Spildevandsplan 2014-2026 samt tillæg nr. 2, Natura 2000-plan 2022-2027, Ølsemagle Strand og Staunings Ø, Natura 2000-plan 2022-2027, Gammel Havdrup Mose, Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt II - Sjælland, bygherres ansøgning og miljøkonsekvensrapporten samt resultatet af den offentlige høring af offentligheden og berørte myndigheder, når den er gennemført, jf. miljøvurderingslovens § 35.

Solrød Kommune finder, at:

- projektet er i overensstemmelse med Solrød Kommunes planlægning
- der ikke er miljømæssige forhold, der taler imod projektet
- projektet er beliggende i et område udlagt til transport- og distributionserhverv,
- projektet har særlig samfundsmæssig interesse, jf. fingerplan 2019 og lokalplan nr. 702.1, og
- Solrød Kommune er indstillet på at tillade projektet i den ansøgte form og unde henvisning til de af kommunen stillede vilkår, jf. nedenfor.

Solrød Kommunes vurdering og begrundede konklusion

Trafikstøj og virksomhedsstøj

Anlægsarbejdet vil være omfattet af Solrød Kommunes Forskrift for miljøforhold ved bygge- og anlægsopgaver, hvor tidsrummet for støjende og vibrerende bygge- og anlægsarbejde er angivet til kl. 7-18 på hverdagen og kl. 8-14 på lørdage. Solrød Kommune forventer, at arbejdet vil blive udført i dagtimerne inden for normal arbejdstid og Solrød Kommunes støjgrænser for bygge- og anlægsarbejder på 70 dB forventes derfor at blive overholdt.

Solrød Kommune lægger vægt på, at der i den første del af anlægsfasen opføres dels støjvæg mellem projektområdet og ejendommen Åsager 1, dels to interne støjvægge på matriklen som en del af Projekt Mars. Det medfører, at såvel den anden fase af anlægsperioden og i driftfasen vil støjbelastningen ved de nærmeste boliger være væsentlig mindre.

Der er foretaget støjberegninger for trafik såvel som virksomhedsstøj, herunder for lastbilkørsel i projektområdet i driftsfasen, og selv om de kommende lejere af Projekt Mars og naboen Verdion, fase 1 og 2, endnu ikke er kendt, er det Solrød Kommunes forventning, at de vejledende grænseværdier for vejstøj og ekstern støj fra virksomheder ikke vil blive overskredet. Dette er også forudsat i planlægningen for området.

**Trafik**

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at antallet af lastbiler i anlægsfasen samlet set vil kunne afvikles uden væsentlige gener på vejnettet. Arbejdskørslen vil ikke blive udført på veje, hvor der færdes lette trafikanter.

Cykelstien omlægges permanent som nogle af de første anlægsarbejder, og der vil derfor være fysisk adskillelse mellem arbejdende maskiner/andre projektrelevante køretøjer og lette trafikanter.

I miljøkonsekvensrapporten beskrives det, at trafikmængden til Projekt Mars akkumuleret med trafikmængden til de øvrige dele af erhvervskilen potentielt kan overskride den maksimalt tilladte årsdøgnstrafik (ÅDT) på 800 lastbiler. Solrød Kommune fastsætter derfor med vilkår nr. 7, at der forud for ibrugtagning skal fremlægges dokumentation for, at trafikken til projektområdet ikke medfører, at de 800 lastbiler ÅDT overskrides.

Lyspåvirkning

I anlægsfasen vil arbejdet være tilrettelagt, sådan at arbejdet udføres inden for tidsrammerne angivet i Solrød Kommunes Forskrift for miljøforhold ved bygge- og anlægsopgaver. Byggepladsen bliver belyst med omkring fem mobile master på maksimalt 8 meters højde, der placeres efter behov, dvs. særligt i nærheden af skurby, materialeoplag og affaldscontainere samt generel belysning af byggepladsen. Interne adgangsveje vil som udgangspunkt blive belyst med LED-kæder. De mobile lysmaster vil blive placeret i nærheden af boliger.

Belysning i anlægsfasen er nødvendig, blandt andet for at minimere tyveri og hærværk. I nattetimerne i anlægsperioden vil materialeoplag og indkørsel blive svagt oplyst af LED-lyskæder.

Der etableres støjskærm nord for og jordvold øst for Åsager 1 samt jordvold langs med Åsager de første tre måneder af anlægsfasen. Det er Solrød Kommunes vurdering, at det vil mindske eventuelle lysgener for boligen på Åsager 1 samt for det blandede erhvervs- og boligområde.

Til driftsfasen ønsker bygherren at opsætte i alt 19 lysarmaturer på den vestlige facade. Dette kræver en dispensation fra lokalplanen, da denne ikke tillader belysning af facaden.

Såvel armaturer som lygtepæle skal være retnings- og funktionsbestemte.

Lyspåvirkningerne er størst mod vest. De etablerede støjvægge og jordvolde vil sammen med de retningsbestemte armaturer betyde, at lyspåvirkninger i forhold til området med



bolig og erhverv mod vest minimeres. Påvirkninger fra lys vurderes at være ingen eller en meget lille påvirkning i forhold til natur og blandet bolig-/erhvervsområde mod syd. Mod vest viser beregningen, at lyspåvirkningen er minimal ved skel, og belysningen vurderes også her at udgøre ingen/mindre lyspåvirkning for mennesker og natur.

På den baggrund vurderer kommunen, at lysgener udgående fra projektområdet vil være ubetydelige.

Vibrationer

I det omfang, det bliver nødvendigt at foretage spuns eller pælefundering, vil arbejderne være omfattet af Solrød Kommunes forskrift for miljøforhold ved bygge- og anlægsopgaver, hvor tidsrummet for støjende og vibrerende bygge og anlægsarbejde er angivet til kl. 7-18 på hverdage og kl. 8-14 på lørdage. Der vil kunne opsættes vibrationsmålere efter Solrød Kommunes skøn.

Solrød kommunen vurderer således ikke, at forhold omkring vibrationer vil udgøre en væsentlig miljøpåvirkning.

Påvirkning fra overfladevand

I anlægsfasen vil overfladevand fra tømte byggegruber nedsives mindst 25 meter fra overfladevandsforekomster. Alternativt ledes vandet via en sedimentationscontainer til regnvandsledningen på matriklen, hvilket kræver en midlertidig tilslutningstilladelse for byggegrubevand. Grundvand fra byggegruben må ikke ledes til regnvandsledning uden at der betales for det til det stedlige forsyningselskab. Sanitært spildevand bliver afhentet.

Inden regnvandet i driftsfasen tilsluttes KLAR Forsynings regnvandsledning, vil det blive ledt til forsinkelse, der neddrogler udledningen til regnvandsledningen til maksimalt 17 l/s. Det udledte regnvand skal desuden renses inden det udledes til recipienten Skensved Å som leder ud til Køge Bugt, Natura 2000-område nr. 147.

Solrød kommunen vurderer således ikke, at forhold omkring påvirkning af overfladevand vil udgøre en væsentlig miljøpåvirkning.

Påvirkning af Natura 2000

Der er til miljøkonsekvensrapporten udarbejdet en væsentlighedsvurdering af påvirkning på Natura 2000-område nr. 147 – Ølsemagle Strand og Staunings Ø.

Overfladevand fra Projekt Mars neddrogles og renses inden det afledes til KLAR Forsynings regnvandssystem, som via Skensved Å udleder til af Natura 2000-område nr. 147 i Køge Bugt.

**Påvirkning af spredningskorridorer og økologiske forbindelser**

Forud for indgivelse af ansøgning om § 25-tilladelsen har bygherre udført arbejder, herunder nedrivning af bygninger, samt fældning af træer i projektområdet, hvilket vanskeliggør en biologfaglig vurdering af bestande af bilag IV-arter i området forud for arbejdernes udførelse.

Kommunen har derfor efter et forsigtighedsprincip lagt til grund, at arter, som området skønnes at have kunnet understøtte i relation til økologisk funktionalitet for arten, rent faktisk har været til stede, og har anvendt området som raste- eller fourageringslokalitet, eller udnyttet økologiske spredningsforbindelser i området.

Det kan derfor også lægges til grund, at projektet allerede har haft en væsentlig påvirkning på bilag IV-arter i området.

Flagermus

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten og de underliggende biologfaglige vurderinger samt førnævnte forsigtighedsprincip, vurderer Solrød Kommune, at de nedrevne bygninger kan have haft funktion som sommerkvarter for pipistrelflagermus, dværgflagermus, sydflagermus og skimmelflagermus. Nedrivningen kan derfor lokalt have påvirket de nævnte arter.

Det kan ikke udelukkes, at de nedrevne bygninger har tjent som rastelokaliteter for flagermus i området, så for at kompensere for et eventuelt tab af levesteder, er der ud fra et forsigtighedsprincip fastsat vilkår om opsætning af flagermuskasser i forholdet 5:1 pr. nedrevet bygning som afværgeforanstaltning. Udformning og placering af kasserne bestemmes efter rådføring med flagermusspecialister for at maksimere deres afværgende effekt.

Spidssnudet frø, stor vandsalamander og markfirben

Der er gennemført en besigtigelse af § 3-søen i juni 2025. Undersøgelsen viste, at § 3-søen udgør raste- og levelokalitet for lille og stor vandsalamander, og det kunne ikke afvises også at være tilfældet for springfrøer. Tilladelsen stiller vilkår om, at der foretages udlæg af lysåben natur med egnede rastelokaliteter for spidssnudet frø og stor vandsalamander for at sikre arternes økologiske funktionalitet i området. Dette er fastsat i vilkår 30-35. Overvågning

Bortset fra de to vilkår om Solrød Kommunes adgang til at gennemføre overvågning af spidssnudet frø, lille og stor vandsalamander og opsætning af vibrationsmålere, er der ikke behov for fastsættelse af vilkår om overvågning for dette projekt i nærværende tilladelse.



Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelt:

- 1) Projektet etableres i overensstemmelse med de fysiske og miljømæssige rammer, som er angivet i miljøkonsekvensrapporten samt af bygherres ansøgning til projektet.
- 2) Solrød Kommunes forskrift for miljøforhold ved bygge- og anlægsopgaver skal overholdes i anlægsperioden².
- 3) Byggeaffald fra anlægsfasen, samt overskydende jord, bortskaffes i henhold til gældende regler og lovgivning.
- 4) Nærværende tilladelser træder ikke i stedet for nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Vilkår i forbindelse med trafik, arbejdskørsel og trafiksikkerhed:

- 5) Afmærkning af arbejdskørsel ifm. anlægsarbejdet på offentlig vej skal godkendes af kommunen forud for, at arbejdet sættes i gang.
- 6) Forud for ibrugtagningstilladelse af ejendommen, herunder også delvise ibrugtagningstilladelser, skal der fremsendes en redegørelse for den fremtidige trafikmængde i henhold til belastningsplanen, for at sikre, at denne overholdes, så årsdøgnstrafikken for lastbiler ikke overstiger 800.
- 7) I første anlægsfase etableres som afværgeforanstaltning en 32 meter lang og 6 meter høj støjvæg inden for projektområdet og nord for Åsager 1. Udformning af støjskærmene skal sikre, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj er overholdt, og kommunen skal derfor forud for etablering godkende støjskærmen i forhold til udformning (højde, bredde, hældning mv.).
- 8) Der skal etableres støjskærm mod Åsager syd for § 3 vandhullet med omfang som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten.
- 9) Endvidere skal der etableres to jordvolde; én på 3,5 meters højde langs med Åsager samt en jordvold på 4,5 meter øst for boligen Åsager 1. Kommunen skal forud for etablering godkende voldene i forhold til udformning (højde, bredde, hældning mv.).
- 10) Solrød Kommune kan forlange støjmålinger/beregninger til eftervisning af, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal ske ved støjmålinger i omgivelserne, udført efter Miljøstyrelsens

² <https://www.solrod.dk/borger/byggeri/miljoehensyn>



vejledning nr. 5/1984 og 6/1984 eller kildestyrkemålinger kombineret med beregning udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern industristøj som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

- 11) Målinger og beregninger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en person som er certificeret til at udføre sådanne målinger, ifølge analysekvalitetsbekendtgørelsen 1. Målinger og afrapportering skal udføres som angivet i bekendtgørelsens bilag 4. Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning, og driftsforholdene skal beskrives i målerapporten. Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Støjkilderne skal beskrives, og deres kildestyrke angives. Rapporten sendes til Solrød Kommune senest 2 måneder efter, at målingerne/beregningerne er gennemført.

Vilkår i forbindelse med lysgener i anlægs- og driftsfasen:

- 12) I anlægsfasen skal belysning af de midlertidige arbejdsarealer rettes direkte ned mod arbejdsarealer, eller afskærmes, så de ikke medfører lysgener i de omkringliggende omgivelser.
- 13) I driftsfasen skal belysning sænkes til et minimum i aften- og natperioden, i forhold til opretholdelse af driften inden for projektområdet samt under hensyn til de omkringliggende omgivelser, bl.a. ved brug af aktivitetsstyret belysning.

Vilkår i forbindelse med arbejdets udførelse i anlægsfasen:

- 14) Arbejdet skal så vidt muligt udføres indenfor normal arbejdstid, hvilket vil sige hverdage i tidsrummet kl. 07:00-18:00.³ Hvis der skal foretages pælefundering med ned-vibrering skal arbejdet udføres i nævnte tidsrum.
- 15) Hvis der opstår en ekstraordinær situation, hvor det kan være nødvendigt at arbejde uden for dette tidsrum, skal dette godkendes af Solrød kommune.
- 16) Støvdannelse skal imødegås med vanding, vådfejning samt inddækning eller andre støvdæmpende foranstaltninger, navnlig når der køres i varme og tørre perioder, evt. suppleret med udlæg af køreplader.

³ Se forskriften jf. note 2.

**Jordhåndtering og forurennet jord:**

- 17) Jordhåndteringen i forbindelse med anlægget skal beskrives nærmere i en jordhåndteringsplan. Jordhåndteringsplanen skal blandt andet afdække projektets behov for særskilte myndighedsgodkendelser i forbindelse med nyttiggørelse og mellemdeponering af jord. Bygherre er ansvarlig for, at der udarbejdes en jordhåndteringsplan, samt at flytning af jord eventuelt anmeldes og i øvrigt håndteres efter gældende regler herom. Jordhåndteringsplanen skal fremsendes til myndigheden inden opstart af jordarbejdet.
- 18) Overskudsjord skal i videst muligt omfang søges nyttiggjort i projektet, i det omfang de geotekniske egenskaber tillader det.

Vilkår vedrørende overfladevand:

- 19) I anlægsfasen skal oppumpet vand fra byggegruber nedsives mindst 25 meter fra overfladevandsforekomster. Alternativt skal vandet ledes til forsyningens regnvandsledning via sedimentationscontainer, hvilket kræver en midlertidig tilslutningstilladelse.
- 20) Ved anlæg af cykelstien skal det sikres, at overfladevand ikke ledes til søen.
- 21) Under anlægsarbejdet skal bygherren foranledige sanitært spildevand fra skurby afhentes med slamsuger.
- 22) I driftsfasen skal overfladevand fra projektområdet jf. krav i Tillæg nr. 2-2019 – Kloakering af Solrød Erhvervskile, renses og forsinkes lokalt, før det tilsluttes KLAR Forsynings regnvandsledning. Dette kræver en tilslutningstilladelse.
- 23) Overfladevand skal neddrogse til maksimalt 17 l/s inden udledningen til regnvandsledningen. Magasinvolumen etableres, så der ikke sker nedsivning fra dette.
- 24) Vandet skal renses før afledning. Kravet er rensning til BAT med særlige krav for kvælstof og fosfor og dokumentation for, at udledning ikke er i modstrid med krav til god kemisk og god økologisk tilstand i recipienten, jf. krav i vandrammedirektivet og Vandområdeplanerne 2021-2027 (VP3).
- 25) Bygherren fremlægger detaljeret plan for løsning til forsinkelse og rensning til Solrød Kommunes godkendelse forud for tilslutningstilladelse.
- 26) For at minimere metalforurening må der ikke anvendes kobber eller zink i taginddækning og nedløbssystemer.
- 27) Ved anlæg af cykelstien skal det sikres, at der, hvor brinken er tættest på § 3-søen, er brinken mere en 0,5 meter over normalt vandspejl.



- 28) Der må ikke anvendes pesticider inden for projektområdet af hensyn til sikring af grundvandet.

Vilkår af hensyn til bilag IV-arter:

- 29) For hver bygning, der er fjernet, skal der opsættes 5 flagermuskasser på pæle/master eller på bygningsfacade. Flagermuskasserne skal udformes og placeres, så de kommer til at udgøre velegnede levesteder for de lokalt forekommende arter af flagermus. Kassernes antal, udformning og placering bliver valgt med rådgivning fra en flagermusspecialist for, at sikre at den økologiske funktionalitet, som de nedrevne bygninger og fældede træer udgjorde, sikres. Kasserne monteres så de ikke er direkte belyst af den fremtidige belysning ved bygningen.
- 30) Det skal sikres, at evt. bestande af padder har tilstrækkelige yngle-, raste- og fourageringshabitater, desuden sikres adgang til overvintringslokaliteter og mulighed for ind- og udvandring gennem faunapassage mod nord og bevaring af naturarealerne mod syd for § 3-søen.
- 31) Fotodokumentation for udført etablering af lokaliteter nævnt i vilkår 30 skal fremsendes til Solrød Kommune seneste 14 dage efter etablering.
- 32) Solrød Kommune skal til enhver tid have adgang til områdets bassiner med henblik på at kunne sikre overvågning af spidssnudet frø, lille og stor vandsalamander.
- 33) Bygherre skal af hensyn til padder etablere permanente paddehegn, padderist og paddetunnel omkring byggepladsen. Plan for paddehegn, padderist og paddetunnel skal fremsendes til Solrød Kommunes godkendelse inden opstart af anlægsarbejdet.
- 34) Inden anlægsarbejdet igangsættes, skal alle paddeegnede områder inden for anlægsområdet gennemgås for padder, så det sikres, at der ikke er padder inden for anlægsområdet.
- 35) Fotodokumentation for etablering af permanente paddehegn, padderist og paddetunnel omkring byggepladsen skal fremsendes til Solrød Kommune senere 14 dage efter etableringen.

Såfremt der i anlægsområdet konstateres fund af bilag IV-arter, der ikke er lokaliseret i forbindelse med feltundersøgelserne og som derfor ikke er beskrevet og vurderet i miljøkonsekvensrapporten, skal arbejdet standes omgående og Solrød Kommune underrettes straks.



Overvågning:

- 36) Solrød Kommune skal til enhver tid have adgang til bassiner i området med henblik på at sikre overvågning af spidssnudet frø, lille og stor vandsalamander.
- 37) Bygherre skal opsætte vibrationsmålere til måling af påvirkning ved pælefundering.

VVM-tilladelsens bortfald

Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Processen for gennemførelsen af miljøvurderingen af projektet

Miljøkonsekvensrapporten

Bygherre har på baggrund af Solrød Kommunes afgrænsningsnotat leveret en miljøkonsekvensrapport og Solrød Kommune har, jf. miljøvurderingslovens § 24 gennemgået rapporten med inddragelse af den fornødne ekspertise med henblik på at sikre, at den opfylder kravene i miljøvurderingslovens § 20.

Solrød Kommune vurderer samlet set, at projektet ikke medfører en sådan væsentlig indvirkning på miljøet at det ikke kan tillades, når ovenstående vilkår i denne tilladelse samt vilkår i de supplerende tilladelser overholdes.

Offentlighedsfaser

Dette udkast til § 25-tilladelse har sammen med miljøkonsekvensrapporten været i høring i perioden 26. maj til og med den 18. august 2025.

Det blev i løbet af høringsperioden modtaget 7 høringssvar.

Resume af høringssvar

De modtagne høringssvar omhandler bl.a. hensyn til beskyttet natur og bilag IV-arter, forholdende for og krav til rensning af overfladevand og byggegrubevand, forøgelsen i trafik samt støjmæssige forhold.

Høringens indflydelse på afgørelsen

Der skal jf. miljøvurderingslovens § 37 gives et resumé af resultaterne af de høringer, der er foretaget, samt redegøres for hvordan disse er taget i betragtning i forbindelse med afgørelsen.



Høringssvarene har medført, at følgende ændringer er foretaget til § 25-tilladelsen:

Vilkår nr. 19 er tilrettet for at imødekomme krav fra forsyningsselskab om sedimentation og aftaler.

Vilkår nr. 29 om afværgeforanstaltninger for flagermus er tilrettet med krav om rådføring med en flagermusspecialist i udformningen og placeringen af afværgeforanstaltninger.

Vilkår nr. 36, som omhandlede fravigelse af vilkårene 30-35 er udgået. Vilkår nr. 8 er som følge heraf konsekvensrettet.

Derudover er der til den endelige tilladelse foretaget administrative tilretninger.

Offentliggørelsen af tilladelsen

Afgørelsen om at meddele § 25-tilladelse inkl. bilag er offentliggjort på Solrød Kommunes hjemmeside (www.solrod.dk) den 15. oktober 2025.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlige interesse i sagen udfald, og af landsdækkende foreninger og organisationer der har som formål at beskytte natur og miljø eller varetægelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Solrød Kommunes hjemmeside. Klagefristen udløber dermed den 12. november 2025.

Klagen skal indgives via [Klageportalen](http://www.naevneneshus.dk), som ligeledes kan findes på www.naevneneshus.dk. En klage er først indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen. I klageportalen sendes klagen automatisk først til Solrød Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, vil kommunen indsende sin udtalelse om sagen til Klageportalen, samt det materiale der har ligget til grund for afgørelsen. Klager vil få besked om dette via klageportalen.

Når der indsendes en klage, skal der samtidigt betales et gebyr, som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Hvis nævnet giver helt eller delvist medhold i klagen, vil gebyret blive tilbagebetalt. Gebyret for private klagere er 900 kr., og for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder er gebyret 1.800 kr. Vejledning om klageforløb og gebyrordningen kan findes på Nævneshus Hjemmeside www.naevneneshus.dk.



Miljø- og Fødevareklagenævnet kan afvise klagen, hvis den sendes uden om klageportalen, medmindre klager er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis klager ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man sende en anmodning herom til Solrød Kommune, som sender anmodningen videre til Miljø og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om klager kan fritages for at bruge klageportalen.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene jf. miljøvurderingslovens § 54. En evt. retssag skal være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen. Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag ved domstolene være 6 måneder af nævnets afgørelse.

Opsættende Virkning

En eventuel klage over § 25-tilladelsen (VVM-tilladelsen) har ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af § 25-tilladelsen sker på eget ansvar, idet Miljø- og Fødevareklagenævnet kan tillægge klagen opsættende virkning, herunder kræve igangsat arbejde standset, og ændre afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 53.

Venlig hilsen

Sune Bjørn Rømer Pedersen
Projektleder, Natur og Klima